



Stabulation vaches allaitantes aire paillée et fosse sous caillebotis + stockage fourrage (450 bottes diamètre 120)

98 places vaches allaitantes

GAEC de la Tour

Pinay Emmanuel

Dozolme Laurent et Pierre-Philippe

La Chabanne - 63250 Celles-sur-Durolle

Tél : 06 60 65 47 94

Altitude : 750 m

SAU : 240 ha

| Ensilage herbe : 35 ha

| Foin et enrubannage : 100 ha

| Céréales : 40 ha

| Maïs ensilage : 12 ha

Troupeau : 140 vaches allaitantes

Race : Charolaise



DESRIPTIF BÂTIMENT

- Dimensions : 72 mètres de long pour 30 mètres de large.
- Charpente : métallique.
- Couverture : tôle acier.
- Ventilation : faîtage ouvert, translucide perforé et filet brise vent.
- Bardage : bois, translucide et filet brise vent.
- Stockage des déjections : litière accumulée et fosse sous caillebotis.



AVANTAGES

- Economie de paille liée à la fosse sous caillebotis.
- Luminosité, fonctionnalité, ventilation.

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Alimentation et abreuvement : Cornadis, abreuvoir.
- Autres : Portillon, passage d'homme, passage veaux, couloir de service arrière.

CONDITION DE TRAVAIL

- L'alimentation et le paillage sont mécanisés.
- La contention et la manipulation des animaux sont sécurisées et confortables.

RÉALISATION DES TRAVAUX

Les éleveurs ont réalisé une partie du terrassement, la pose des bardages, la pose du tubulaire, la plomberie et l'évacuation des eaux pluviales.

Ils estiment à environ 1 500 heures le temps passé à l'auto construction.

ENTREPRISES PRESTATAIRES

Terrassement : Franck Duivon Travaux Public

Maçonnerie : Duivon

Charpente : Agrotech

Abreuvoirs et tubulaire : La Buvette CK (COVIDOO-BOVICOOP).

Electricité : ELEC Industrie

Broyeur : RECK

COÛT DU BÂTIMENT

POSTE DE DÉPENSES	COÛT HT
Etude permis de construire	3 500 €
Terrassement	35 000 €
Charpente – couverture – bardage	219 300 €
Maçonnerie fosse (caillebotis inclus)	151 300 €
Maçonnerie bâtiment	82 700 €
Plomberie	7 300 €
Electricité	7 770 €
Aménagement intérieur	26 000 €
Filet brise vent	16 032 €
Broyeur fosse	12 000 €
Autres	5 000 €
TOTAL	565 902 €
	<u>5 775 €/ place</u>

PLAN DU BÂTIMENT

